

nr.133

NECHITA GRUP
PSI-SSM SRL
NR.133A

Ocolul Sivic
Lipovat
nr.135

Racord g.n. presiune-reducere individual din PEHD Dn32mm,
L=1m-proiectat, Qi=3.74 mc/h

[NC 74730]

P.R.M

1m

pamant cu piatra

Conducta de distributie g.n. presiune redusa
PEHD100 SDR11,Dn80mm,existenta

str. Principala (asfalt)

6m

pamant cu piatra

nr.118

nr.120

gradina

gradina

DETALIU VASLUI
PROIECTAT DE NECHITA GRUP
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZATIA DE
CONSTRUIRE
NR 25 DIN 30.07.2025
ARHITECT SEF.

S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distributie/racordul/SKM/PRM gaze
naturale proiectat, regim de presiune
AVIZAT PENTRU EXECUTIE
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic si poate fi executat cu
respectarea prevederilor NTPPEE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX+XIII.
Lucrarea se va executa pe raspunderea instalatorilor
autORIZATI ANRE conform legislatiei in vigoare.
AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
IN FUNCTIONE, IN EXPLOATARE
DIRECTOR GENERAL

APROBAT
14. IUL. 2025

CIOCAN VASILICA
VERIFICATOR PROIECTE
INGINER A.B.C.D.E.F.
V.G.

LEGENDA

NECHITA GRUP PSI-SSM SRL, STR. PRINCIPALA, NR. 133A,
SAT LIPOVAT, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC
- Qmax = 25 mc/h P1=2-0.05 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=1m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. PRINCIPALA

CONDUCTA G.N. PR. REDUSA DIN PE Ø90mm, EXISTENTA

NOTA:
• Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
• Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;
• Proba de etanșeitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
• Timpul de realizare a probei de etanșeitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi de 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale
proiectat din următoarele caracteristici: tip conductă
diameter 32, debit total instalat 3.74 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnic prevederilor NTPPEE
aprobate prin Ord. ANRE nr. 89/2018.

Conducta de distribuție/racordul/SKM/PRM gaze naturale
se va racorda în conducta/racordul g.n. presiune
existent în exploatare, PIF în anul
2018 conform
dat. entes. 25/07/2025
Data 14.07.2025

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: PGD,PGIU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR.211180070/111180068,
data:19.11.2023,Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510
INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE
TIP: EGD,EGIU - EXECUTIE
LEGITIMATIE NR.512160871; 412160938
data:20.12.2021,Semnatura

Proiectant:	GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel
Desenat:	Ing. Olteț Marian
Verificat:	Ing. Mazilu Delia

Executant:	GazEst S.C. GAZ EST S.A. VASLUI/ ROMANIA
Scara:	%
Faza:	2025

Denumire Proiect:	RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHD SI P.R.M.PENTRU ALIMENTARE CU G.N. A IMOBILULUI SC NECHITA GRUP PSI-SSM SRL, STR.PRINCIPALA,NR.133A-SAT LIPOVAT,COM.LIPOVAT,JUD. VASLUI
Denumire Planșă:	PLAN DE SITUATIE
Nr. Planșă:	G1
Faza:	154/2025 P.TH. + D.D.
rev.1	

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU