



APROBAT,
DIRECTOR GENERAL,
ING. S. D. GHICI ADRIAN

JUDETUL VASLUI
PRIMĂRIA COMUNA NE LIPOVAT
VIZAT SPRE NESCHIMBARE
ANEXA LA AUTORIZAȚIA DE CONSTRUIRE
DEȘTEPTĂRE
NR. 48 DIN 17.09.2024
ARHITECT ȘEF

LEGENDA

OBIECTIV STUDIAT

Executant:		GazEst		Nr. Planșa:	
S.C. GAZ EST S.A. VASLUI / ROMANIA		RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PEHDIOL SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N. A IMOBILULUI FAN RUSU ZANOVICA-NR. 1; STR. FRASINULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUDE. VASLUI		G0	
Proiectat:	Ing. Condurache Gabriel	Denumire Proiect:		PLAN DE INCADRARE IN ZONA	
Desenat:	Ing. Olteu Marian	Scara:		Faza:	
Verificat:	Ing. Mazilu Delia	2024		221/2024 P. TH. + D.D.	
				rev.1	

Rusu
Zanovica
nr.1

P.R.M.

Racord G.N. individual PEHD 100, SDR 11 - Dn32 mm
Q₁ = 4.41 mc/h; L = 9m; proiectat

teren
privat

teren
privat

str. Frasinului (asfalt)

Tub de protecție din PEHD100 Dn110 mm, L=9m
montat prin foraj orizontal;

panamant+piatra

nr.12

nr.14

Conducta de distribuție g.n. presiune medie
PEHD100 SDR11, Dn63mm, proiectată

nr.40
PRIMĂRIA COMUNA LIPOVAT
VIZAT ȘI REVERȘIT
ANEXA LA ACTUL DE CONSTRUIRE
NR 58 DIN 14.09.2024
ARHITECT ȘEF

APROBAT
23. AUG. 2024

LEGENDA

FAM. RUSU ZANOVICA, STR. FRASINULUI, NR. 1,
SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

P.R.M. ECHIPAT: A) REGULATOR TIP UZ CASNIC

- Q_{max} = 25 mc/h P1=6-2 Bar; P2=0.025 Bar
B) CONTOR VOLUMETRIC CU MEMBRANA TIP G4

RACORD G.N. INDIVIDUAL DIN PE Ø32mm, L=9m, PROIECTAT,
CE SE VA MONTA SUBTERAN PE STR. FRASINULUI

CONDUCTA G.N. PR. MEDIE DIN PE Ø63mm, PROIECTATA

CONDUCTA APA EXISTENTA

NOTA:

- Proba de rezistență: verificarea se va realiza la presiunea de 9 bar.
Timpul de realizare a probei de rezistență la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;
- Proba de etanșitate: verificarea se va realiza la presiunea de 6 bar.
Timpul de realizare a probei de etanșitate la presiune a conductei de distribuție a gazelor naturale, a racordului sau a instalației de utilizare a gazelor naturale va fi 1 oră;

S.C. GAZ EST S.A. - SERV. ASD

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale
proiectat acumulatori caracteristici: tip conductă PE
diametru 63 mm debit total instalat 4.41 mc/h.
Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice prevederilor NTPPE
aprobat prin Ord. ANRE nr. 89/2018

Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze naturale
se va realiza în conformitate cu proiectul g.n. presiune medie
existenți în exploatare, P1 în anul 2024 conform
Data 23.08.2024

Serv. ASD
Data 23.08.2024



S.C. GAZ EST S.A.
Conducta de distribuție/racordul/SRM/PRM gaze
naturale proiectat, regim de presiune medie
AVIZAT PENTRU EXECUȚIE

Proiectul corespunde d.p.d.v. tehnice și poate fi executat cu
respectarea prevederilor NTPPE aprobate prin Ord. ANRE
nr. 89/2018 cap. VI; VII; IX-XIII.

Lucrarea se va executa pe răspunderea instalatorilor
autorizați ANRE conform legislației în vigoare.

AVIZAT PENTRU RACORDARE LA SD
ÎN FUNCȚIUNE, ÎN EXPLOATARE

DIRECTOR GENERAL
ING. TICHICI ADRIAN

NUME: CONDURACHE GABRIEL
CNP: 1880927374548

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: PGD, PGU - PROIECTARE
LEGITIMATIE NR. 211180070-111180088,
data: 19.11.2018, Semnatura

NUME: TUDUCIUC ANDREI
CNP: 1801218374510

INSTALATOR AUTORIZAT GAZE
NATURALE

TIP: EGD, EGIU - EXECUȚIE
LEGITIMATIE NR. 512160871; 412160938,
data: 20.12.2021, Semnatura

Proiectant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Proiectat:

Ing. Condurache Gabriel

Desenat:

Ing. Olteu Marian

Verificat:

Ing. Mazilu Delia

Executant:

Gaz Est

S.C. GAZ EST S.A.
VASLUI / ROMANIA

Scara:

%

Denumire Planșă:

PLAN DE SITUAȚIE

Denumire Proiect:

RACORD G.N. INDIVIDUAL PRES. MEDIE DIN PERIODOL
SI P.R.M. PENTRU ALIMENTAREA CU G.N.
A IMOBILULUI FAM. RUSU ZANOVICA NR.1;
STR. FRASINULUI, SAT CHITOC, COM. LIPOVAT, JUD. VASLUI

Planșă:

G1

Faza:

22/2024 P.TH. + D.D.

rev.1

AVIZ MEDIU	AVIZ CUTURA
NU	NU